

## 金开公司新建办公室工程

序号	服务名称	工程量	单位	单价	合价	备注
1	原华德遗留办公室拆除	264.18	m <sup>2</sup>		0	破除、收集、清运（吊顶、隔墙、地面磨除）等
2	新做铝合金白页玻璃隔墙 3.3m 高	169.95	m <sup>2</sup>		0	铝合金白页玻璃隔墙制作安装，包含转角、门。
3	600*600 防滑地砖（包括坡道）	295.245	m <sup>2</sup>		0	地面清理、刷素水泥浆、水泥浆找平粘贴、防滑地砖面层
4	铝扣板吊顶 600*600*1.0	264.18	m <sup>2</sup>		0	龙骨、拉杆、铝扣板安装、附件等
5	照明灯、插座、开关及管线	264.18	m <sup>2</sup>		0	照明灯具安装、插座和开关安装、配套电气管线安装
6	外墙新增门	1	樘		0	人工外墙上开门洞、定制门安装、门洞周边修复
7	外墙开门新增通道	1	项		0	平整场地、铺设通道道路
8	内部墙体粉刷翻新	34.5	m <sup>2</sup>		0	粉刷翻新
	直接费	1	项		0	
	税金	1	项		0	
	工程总价	1	项		0	

核实人：张琪、物学超  
元敏群、张毅